

## 【KSSP106008-戒護區頂樓輸水管路改善】需求說明：

項次	項目	單位	參考數量	單價	總價	備註
1	PVC 管 6" * 9mm	M	6			含損耗
2	PVC 管 5" * 7.5mm	M	48			含損耗
3	PVC 管 3" * 5.5mm	M	32			含損耗
4	PVC 管 2" * 4.5mm	M	8			含損耗
5	PVC 管 1-1/2" * 4mm	M	8			含損耗
6	PVC 管 1-1/4" * 3.5mm	M	8			含損耗
7	PVC 管 1/2" * 3mm	M	8			含損耗
8	其他各式 PVC 彎頭及接頭(厚管用)	式	1			含損耗
9	6" 不鏽鋼蝶閥 10K	組	1			含損耗
10	5" 不鏽鋼蝶閥 10K	組	1			含損耗
11	3" 不鏽鋼蝶閥 10K	組	3			含損耗
12	6" PVC 法蘭片 10K	片	2			含損耗
13	5" PVC 法蘭片 10K	片	2			含損耗
14	3" PVC 法蘭片 10K	片	6			含損耗
15	不鏽鋼六角螺絲+華司+螺帽	式	1			含損耗
16	3" PVC 球塞凡而不鏽鋼把手型	組	1			含損耗
17	2" PVC 球塞凡而不鏽鋼把手型	組	3			含損耗
18	1/2" PVC 球塞凡而不鏽鋼把手型	組	1			含損耗
19	不鏽鋼固定架製作及不鏽鋼五金另件，如 2" 不鏽鋼單孔角鐵、不鏽鋼 C 型鋼、不鏽鋼 P 型夾、不鏽鋼膨脹螺絲……等及其他配管耗材	式	1			各固定架間距最多 1.3 米
20	安裝工資	式	1			
21	保險費(詳契約書第十條)	式	1			保險紙本資料須交本監審核
22	舊有管路切割及拆除並擺放至本監指定位置(含吊掛費用)	式	1			