







# 招標規範1：搬運隊藍色鐵門外側排水溝設置鑄鐵水溝



## 施工及注意事項：

- 一、得標廠商於決標後3個工作天內應先於搬運隊排水溝鋪設鋼板以應付車輛出入。
- 二、原有2" PVC管移置旁邊固定，原有電線管路移動及復原，長度各12公尺。
- 三、模板組立及鋼筋組立，鋼筋全數使用D13規格(4分)，鋼筋間距10至15公分。
- 四、溝底採用2立方公尺之140kgf/cm<sup>2</sup>預拌混凝土澆置。
- 五、水溝本體採用210kgf/cm<sup>2</sup>預拌混凝土澆鑄及安裝L型鍍鋅角鐵溝蓋底座。
- 六、明挖回填，RC鋪面及廢棄物清運，混凝土待乾燥成形需鋪設可承載大客車重量以上車輛通行之鋼板。
- 七、排水溝鋪設鑄鐵水溝蓋。
- 八、本採購案如有漏未細載，應依設計標準，維持排水溝功能正常及結構安全為準，凡完成本案或基於功能、安全顧慮所需而未列者，得標廠商仍需負責完成，不得拒絕；建請廠商於投標前務先實地勘查丈量，以瞭解實際需求及詳細安裝位置等；投標廠商對於本採購案之報價、施作項目及方式等均以完全瞭解，決標後不得要求額外費用，並統一於等標期間每日08:30~11:30；13:30~16:30辦理現勘。
- 九、施工期限：決標次日起42日曆天(以假日施工為原則，另配合本監作息時間)。

## 招標規範2：搬運隊藍色鐵門內側排水溝設置鑄鐵水溝蓋



### 施工及注意事項：

- 一、製作預鑄混凝土排水溝並鋪設鑄鐵水溝蓋及L型鍍鋅角鐵溝蓋底座。
- 二、鋼筋全數使用D13規格(4分)，鋼筋間距10至15公分。
- 三、放置預鑄混凝土排水溝之位置測量放樣及地坪切割。
- 四、預鑄混凝土排水溝吊掛放置固定並調整水平。
- 五、回填及固定預鑄排水溝之混凝土待乾燥成形期間需鋪設可承載大客車重量以上車輛通行之鋼板。
- 六、排水溝鋪設鑄鐵水溝蓋。
- 七、本採購案如有漏未細載，應依設計標準，維持排水溝功能正常及結構安全為準，凡完成本案或基於功能、安全顧慮所需而未列者，得標廠商仍需負責完成，不得拒絕；建請廠商於投標前務先實地勘查丈量，以瞭解實際需求及詳細安裝位置等；投標廠商對於本採購案之報價、施作項目及方式等均須以完全瞭解，決標後不得要求額外費用，並統一於等標期間每日08:30~11:30；13:30~16:30辦理現勘。
- 八、施工期限：決標次日起42日曆天(以假日施工為原則，另配合本監作息時間)。